



Ориентировочная смета
на постройку монолитного дома

www.dds-arch.ru

Виды работ, перечень материалов	Единица	Цена (руб.)
Земляные работы, устройство фундаментов		
Разработка грунта	м ³	1 480
Устройство подготовки из щебня толщиной 300 мм	м ³	900
щебень	м ³	2 200
Устройство песчаной подготовки толщиной 500 мм	м ³	820
песок	м ³	1 000
Устройство бетонной подготовки толщиной 50 мм	м ³	3 300
бетон марки В7.5	м ³	3 700
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя	м ²	560
изопласт	м ²	220
мастика битумная	кг	75
Устройство бетонной подготовки толщиной 30 мм	м ³	3 300
бетон марки В7.5	м ³	3 700
Устройство цокольного этажа	м ³	3 650
бетон В20	м ³	4 000
арматура А-III 16 мм	тн	29 500
арматура А-III 6 мм	тн	30 500
арматура А-I 6 мм	тн	29 500
опалубка	м ²	810
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя	м ²	475
изопласт	м ²	220
мастика битумная	кг	75
Утепление фундамента пеноплексом	м ³	750
пеноплекс	м ³	5 000
Устройство отмостки по периметру здания	м ²	980
бетон марки В7.5	м ³	3 700
Устройство монолитных поясов	м ³	4 670
бетон В15	м ³	4 000
арматура А-III 8 мм	тн	30 600
опалубка	м ²	180

Несущие и ограждающие конструкции (внутренняя лестница не учтена)		
Устройство монолитной плиты перекрытия Пм1 Пм2	м ³	3 900
бетон В20	м ³	4 000
арматура А-III 12 мм	тн	29 000
арматура А-I 6 мм	тн	29 000
опалубка	м ²	320
Кирпичная кладка красным кирпичем	м ³	2 470
кирпич	шт	13
раствор	м ³	3 450
Утепление монолитных поясов пеноплексом	м ³	450
пеноплекс	м ³	5 000
Кирпичная кладка перегородок	м ²	870
кирпич М100	шт	13
раствор	м ³	3 150
Армирование кладки	тн	5 600
сетки Вр1 диам. 4 мм	тн	27 000
Кровля		
Устройство стропильной системы кровли	м ²	1 150
пиломатериал	м ³	6 400
гвозди	кг	120
Устройство обрешетки и контрообрешетки кровли	м ²	650
пиломатериал	м ³	5 750
гвозди	кг	120
Устройство пароизоляции прокладной в 1 слой (под утепление)	м ²	350
мембрана / утеплитель	м ²	280
Устройство основания под кровельное покрытие из фанеры	м ²	280
фанера влагостойкая	м ²	470
Устройство кровельного покрытия из мягкой черепицы	м ²	940
стоимость комплекта материалов (ориентировочно)	м ²	720